

„SZKUNER” SP. z o.o.  
 ul. Portowa 22  
 84-120 Władysławowo  
 NIP: 5870200518, REGON 000144414  
 Tel. 58 677 75 55, e-mail: szkuner@szkuner.pl

## OFERTA

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem ofertowym na modernizację systemu transportu i przechowywania złowionych ryb w celu poprawy jakości pozyskanego surowca na jednostce łowczej typu B-280 (WŁA 311) oraz po analizie Państwa wymagań odnośnie parametrów / specyfikacji mamy przyjemność złożyć naszą ofertę na następujących warunkach:

Lp	Nazwa	Parametr spełniony / opcja uwzględniona w cenie: wpisać: "TAK / NIE"	Uwagi Przedstawić dodatkowe wyjaśnienia, obowiązkowo, jeżeli zaznaczono "NIE" W przypadku wartości podanej z tolerancją – wpisać oferowaną wartość
<b>1</b>	<b>Remont ładowni</b>		
1.1	Demontaż taśmociągów, instalacji elektrycznej, montaż po remoncie		
1.2	Demontaż i montaż instalacji chłodniczej		
1.3	Demontaż ścian i sufitu ze stelażem		
1.4	Skucie betonu z podłogi, usunięcie gruzu i izolacji		
1.5	Usunięcie izolacji ze ścian wg potrzeb		
1.6	Czyszczenie strumieniowo-ściernie podłogi, zęb i pilersów. Usunięcie piasku		
1.7	Malowanie oczyszczonych miejsc 2 x (farba po stronie wykonawcy)		
1.8	Wykonanie stelażu pod płyty poszycia ładowni (kątownik 75x50x8 c.a. 250 mb)		
1.9	Ułożenie izolacji podłogi – styropian FPS 200 036 wodoodporny lub porównywalny		
1.10	Ułożenie izolacji ścian ładowni styropian + pianka PU na uszczelniania mocowanie (materiał – styropian FPS 200 036 wodoodporny lub porównywalny ok. 35 m <sup>3</sup> )		
1.11	Betonowanie podłogi 55 m <sup>2</sup> (4,5 m <sup>3</sup> )		
1.12	Ułożenie poszycia ładowni – płyty polietylenowe, z otworami rewizyjnymi w ścianach ładowni, z pokrywkami mocowanymi na śruby i uszczelnionymi (zapewnienie dostępu do kontroli wizualnej blach kadłuba). Ściany grubości 15 mm – 85 m <sup>2</sup> , sufit grubości 8 mm – 60 m <sup>2</sup> .		
1.13	Spawanie płyt poszycia ładowni		
<b>2</b>	<b>Remont przetwórnicy (ściany – 42 m<sup>2</sup>, sufit i podłoga po 18,5 m<sup>2</sup>)</b>		



### Wartość wnioskowanej zaliczki

Wartość wnioskowanej zaliczki na poczet wykonanie robót / dostawy oferowanych urządzeń wynosi ..... % wartości niniejszej oferty (*uwaga: maksymalnie 20%*) to jest:

..... netto .....	podatek VAT
..... brutto.....	symbol lub nazwa waluty oferty

### Gwarancja

Na prawidłowe wykonawstwo robót oraz zamontowane urządzenia udzielamy ..... miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (*uwaga: minimum 24 miesięcy*)

### Uwagi dodatkowe

(wyposażenie pozostałe, wyjaśnienia dotyczące niezgodności w powyższych punktach, rodzaj udzielonej gwarancji itp.)

.....  
.....  
.....

### Ważność oferty

Niniejsza oferta pozostaje ważna do dnia **31 lipca 2021** roku.

### Dodatkowe informacje

Oświadczamy, że zaoferowane do wykonania roboty / materiały / urządzenia są zgodne ze wskazaną powyżej specyfikacją lub posiadają specyfikację nie gorszą niż wskazane powyżej w zakresie parametrów pracy / wyposażenia, tj. uzyskującą przynajmniej te same parametry użytkowe przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych.

Oświadczamy, że zgodnie ze stanem faktycznym oraz wpisem do stosownego rejestru (CEIDG / KRS lub ich odpowiedniki zagraniczne) prowadzimy działalność obejmującą swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z „SZKUNER” SP. z o.o. osobowo ani kapitałowo zgodnie z objaśnieniami podanymi z treści zapytania ofertowego.

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie [www.szunker.pl](http://www.szunker.pl) pod ogłoszeniem.

Z poważaniem,

.....  
*Czytelny podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć oferenta*